



Con motivo de las obras del enlace de acceso al Puerto exterior de A Coruña (AC-15)

Restricciones al tráfico en la autopista AG-55, en Arteixo (A Coruña), entre los días 16 y 24 de octubre

- **Se pondrá en servicio hoy la variante de la AC-552 para facilitar la circulación rodada durante las obras**
- **Los desvíos provisionales de tráfico estarán debidamente señalizados en todas las carreteras afectadas: A-6, AG-55 y AC-552**

Madrid, 15 de octubre de 2015 (Ministerio de Fomento).

Con motivo de la ejecución de las obras del enlace entre la nueva autovía de acceso al puerto exterior de A Coruña (AC-15) y la autopista autonómica A Coruña-Carballo (AG-55), en el municipio de Arteixo (A Coruña), se restringirá el tráfico en la AG-55, entre los días 16 de octubre, a partir de las 23:00 horas, hasta las 12:00 horas del próximo día 24.

Así, se realizará un corte total de tráfico en la AG-55 entre los puntos kilométricos (p.k.) 3,000 al 5,900 (peaje de Pastoriza), con desvío a través de la AC-552.

El desvío provisional de tráfico se inicia en la salida del pk 3,000 de la AG-55 a través del ramal que conduce a una glorieta de la AC-552 (pk 2,100) y pasa por la glorieta del Quinto Pino (pk 4,450) y finaliza en el pk 5,900 de la AG-55 (antes del Área de Peaje de Pastoriza).

Las alternativas de tráfico recomendadas serán las siguientes:

- Itinerarios de largo recorrido: AC-14 (Tercera Ronda) y A-6.



- Itinerarios de corto recorrido: Desvío comentado a través de la AG-55 y AC-552.

Los desvíos provisionales con las diferentes restricciones de tráfico estarán debidamente señalizados en todas las carreteras afectadas (A-6, AG-55 y AC-552).

Los desvíos provisionales y los itinerarios alternativos serán convenientemente anunciados en los correspondientes paneles de mensaje variable desde el Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste.

Los trabajos a desarrollar consistirán en la demolición del paso superior existente en la carretera de titularidad autonómica AC-552 en el entorno del Quinto Pino. Se han analizado tres procedimientos de demolición (mecánica, voladura controlada y corte de la estructura), eligiéndose finalmente la demolición mecánica, por cuestiones de menor riesgo tanto para usuarios de la AG-55 como para los vecinos de la zona, por su menor afección al tráfico, así como plazos más reducidos de ejecución.

Se ha programado el inicio de la demolición durante un fin de semana, con menor intensidad de tráfico.

Asimismo para la reposición del tramo de AC-552 afectado, se ha construido una variante de la carretera autonómica AC-552, que incluye la construcción de un nuevo paso superior de 4 vanos de 146,80 m de longitud y 13,50 m de anchura de tablero (apto para 3 carriles), que pasa sobre la AG-55 y que ha venido a sustituir funcionalmente al que ahora se demuele. Esta nueva variante que incluye el nuevo paso superior se abrirá al tráfico el día 15 de octubre a las 16.00 horas.