



Entre los días 20 y 24 de marzo

Afecciones al tráfico en la calzada sentido Sevilla de la autovía A-66 entre los kilómetros 796,5 y 800,8

- **Por obras de rehabilitación del firme**

Sevilla, 19 marzo 2017 (Ministerio de Fomento)

Este lunes, 20 de marzo, darán comienzo los trabajos de rehabilitación superficial del firme en la calzada sentido Sevilla de la autovía A-66, entre los kilómetros 796,75 y 799,5.

Para ejecutar los trabajos es preciso cortar al tráfico dicha calzada, por lo que la circulación en sentido Sevilla será desviado entre los kilómetros 796,5 y 800,8 a la calzada sentido Mérida.

Dicho desvío deja sin servicio los ramales del margen derecho del enlace de Guillena situado en el kilómetro 798. El tráfico procedente de Mérida que emplea el ramal de salida de dicho enlace se desviará por el enlace anterior situado en el km 795 (Gerena).

El tráfico que se incorpora por el enlace de Guillena hacia Sevilla será desviado por la N-630 hasta el kilómetro 804, dónde podrá retomar la autovía por el enlace 805 (La Algaba). Los desvíos estarán debidamente señalizados.

La duración prevista de los trabajos es de 5 días naturales, desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de marzo, siempre y cuando lo permitan las condiciones meteorológicas. De ser adversas podría prolongarse el fin de semana (días 25 y 26 de marzo).

La actuación se ha coordinado con la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla y ha sido comunicada al Ayuntamiento de Guillena.



Características técnicas

La actuación conlleva trabajos de fresado de la capa de rodadura actual, que se encuentra deteriorada, y su reposición con una mezcla bituminosa discontinua en caliente. Esta mezcla se extenderá en todo el ancho de la calzada de dos carriles del tramo.

Asimismo, en el carril derecho, el más transitado por camiones, se realizará un fresado más profundo para renovar capas de firme agotadas más allá de la superficial de rodadura. Aquellas se repondrán empleando mezclas en caliente de tipo hormigón bituminoso. También se llevarán a cabo actuaciones de regularización de la rasante en varios puntos.

De forma previa, se ha llevado a cabo el repintado de marcas viales del tramo de N-630 entre los kilómetros 795 y 804 que será empleado en los desvíos.

