Nota de prensa

En Córdoba

Fomento aprueba el proyecto para crear una nueva salida en la autovía A-4 en su circunvalación a Córdoba

- **Para superar los problemas de congestión de la salida 403**

Madrid, 19 de enero de 2017 (Ministerio de Fomento)

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento ha aprobado el proyecto de construcción denominado "Mejora local de la seguridad vial. Autovía A-4, del Sur. Nueva salida en el P.K. 403+600 de la margen derecha", en la provincia de Córdoba, por un presupuesto de licitación de 1,06 millones de euros.

Actualmente, la salida 403 de la autovía A-4, sentido Sevilla, presenta problemas de congestión. La creación de una nueva salida unos 900 metros más adelante, hacia la vía colectora-distribuidora situada en la margen derecha de la autovía, permitirá separar los tráficos que se dirigen hacia Córdoba Sur (avenida de Granada) o hacia Granada por la N-432, de los que se dirigen hacia la autovía CO-32 de Circunvalación Oeste de Córdoba o los polígonos industriales de Amargacena y La Torrecilla. Así, se ganará fluidez en la circulación y se superarán los problemas ocasionados por las retenciones.

Características Técnicas:

La actuación de mejora local permitirá abrir una nueva salida en el kilómetro 403,6 de la autovía A-4 en sentido Sevilla, mediante un ramal de transferencia que confluirá con la vía colectora-distribuidora que discurre paralela a la autovía por su margen derecha y que conecta con la Ronda Oeste de Córdoba. De esta forma, se pretende mejorar el acceso al enlace con la Ronda Oeste de Córdoba, a la vez que se

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

PASEO DE LA CASTELLANA, 67
28071 - MADRID
TEL: 91 597 81 71 / 81 72
FAX: 91 597 85 03 / 85 04

Nota de prensa

mejora la segurida vial en el entorno del enlace con la carretera N-432, Badajoz-Granada.

Asimismo, se modifica el ramal Córdoba Sur-Córdoba Oeste del enlace con la carretera N-432, conectando con la vía colectora-distribuidora mediante un carril de aceleración, de manera que se mantenga su compatibilidad con futuras actuaciones previstas entre los enlaces del entorno.

Se ha contemplado la colocación de nuevos elementos de señalización vertical, balizamiento y sistemas de contención de vehículos, así como la revisión de la cartelería asociada a este tramo de la autovía A-4, para facilitar a los conductores la toma de decisiones en condiciones de seguridad y comodidad adecuadas.



Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

PASEO DE LA CASTELLANA, 67
28071 - MADRID
TEL: 91 597 81 71 / 81 72
FAX: 91 597 85 03 / 85 04