Nota de prensa

En el término municipal de Enix, provincia de Almería

Mitma ejecutará la reparación de los desprendimientos en el p.k. 434+500 de la carretera N-340A

- **Durante la primera semana de febrero darán comienzo los trabajos de estabilización del talud.**
- **La actuación tiene un presupuesto de 639.224,12 €.**

Madrid, 27 de enero de 2020 (Mitma)

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) va a ejecutar la reparación de los desperfectos ocasionados por los desprendimientos de rocas de grandes dimensiones en el P.K. 434+500 de la carretera N-340A, que obligó a desviar el tráfico afectado por la autovía E-15/A-7.

Los trabajos comenzarán la primera semana de febrero y tendrán un presupuesto de 639.224,12 €.

En esta actuación se propone la combinación de dos sistemas de protección que se aplicarían en unos 120 metros a lo largo de la traza, que son:

1. Barreras dinámicas de protección antidesprendimientos, que serían las encargadas de interceptar los bloques desprendidos.
2. Cortina de guiado de desprendimientos, que asegurarían que los posibles desprendimientos no se salieran de la trayectoria estimada, para asegurar su intercepción por las barreras dinámicas instaladas.

Previamente a la instalación de dichos sistemas, hay que realizar un saneo de las coronaciones de los diferentes frentes de talud, eliminando las piedras y bloques que estuvieran en situación inestable. De forma complementaria, hay que reparar la malla de triple torsión existente, y colocar malla nueva en aquellas zonas donde no existiera, para la colocación posterior de la cortina de guiado.

Se espera que se restablezca el tráfico en el tramo del Cañarete en aproximadamente tres meses.

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

PASEO DE LA CASTELLANA, 67
28071 - MADRID
TEL: 91 597 81 71 / 81 72
FAX: 91 597 85 03 / 85 04