



En la provincia de Huelva

Mitma pone hoy en servicio las glorietas en la autovía A-49 que servirán de acceso al CHARE de Lepe

- Con un presupuesto de 1,77 millones de euros

Madrid, 26 de junio de 2020 (Mitma)

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) pone hoy en servicio las glorietas y nuevos ramales del enlace Lepe Oeste de la autovía A-49, con un presupuesto de 1,77 millones de euros.

El objeto de las obras ha sido sustituir las dos intersecciones en "T" existentes en el enlace por dos glorietas, para mejorar la visibilidad y seguridad vial del enlace, y además permitirán dar acceso a la nueva vía de servicio que se ejecutará para comunicar este enlace con el Centro Hospitalario de alta resolución de la Costa Occidental de Huelva. Las obras se iniciaron el pasado mes de enero y contaban con un plazo de 8 meses.

Esta actuación forma parte del Protocolo de Colaboración firmado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ayuntamiento de Lepe, para los accesos al Centro Hospitalario de Alta Resolución de la Costa Occidental de Huelva.

Características técnicas

Las glorietas del nuevo enlace se han diseñado con una calzada anular de 7,80 metros de ancho. Los arcenes interior y exterior son de 0,5 y 1,5 metros respectivamente, con bermas en los extremos exteriores de 1,10 metros.

Los 3 viales bidireccionales que se conectan con la N-445, la HU-4400 y el vial de conexión de las dos glorietas están constituidos por dos carriles de 3,50 metros de ancho, arcenes de 1,5 y bermas de 1,10 metros.

La conexión de los cuatro ramales unidireccionales, que permiten el acceso y salida de la autovía A-49, con las nuevas intersecciones

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

PASEO DE LA CASTELLANA, 67
28071 - MADRID
TEL: 91 597 81 71 / 80 60
FAX: 91 597 85 02



giratorias, se reponen con un carril de 4 metros de ancho, arcén izquierdo y derecho de 1,00 y 2,20 metros respectivamente y bermas de 1,10.

También se ha realizado la ampliación de la obra de drenaje transversal situada bajo la HU-4400 y la reposición de dos caminos agrícolas existentes afectados por la implantación de las glorietas y las modificaciones de los ramales, además de un marco de dimensiones 3x3 bajo la carretera HU-4400, con objeto de dar continuidad a los servicios de abastecimiento del nuevo centro hospitalario.

En las próximas semanas se terminarán todas las actuaciones pendientes (entre las que se incluye la reposición del alumbrado y cerramiento, hormigonado de bermas y la adecuación de un acceso a la carretera HU-4400), sin que se afecte a la circulación general de vehículos por el enlace.

